



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI
GURA VITIOAREI



HOTARARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Refacere 3 puncti pietonale in satul Bughea de Jos, punct „Manu”, punct „Buzatu” si punct „Manole” si alegerea solutiei dintre cele 2 prezentate de proiectantul Like Project SRL”

Consiliul Local al comunei Gura Viteoarei intrunit in sedinta ordinara din data de 28.04.2020 Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Refacere 3 puncti pietonale in satul Bughea de Jos, punct „Manu”, punct „Buzatu” si punct „Manole” si alegerea solutiei dintre cele 2 prezentate de proiectant” elaborat din initiativa dl-ului Viceprimar cu atributii de primar Stanescu Gheorghe;

Avand in vedere:

- Raportul de specialitate nr. 3033/22.04.2020 întocmit Biroul contabilitate, impozite si taxe si anexa la acesta;
 - Hotararea guvernului României nr.698/17.09.2019 ,privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitatile naturale;
 - Hotararea nr.7/17.01.2020, privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019;
- Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.129 alin.2) lit.b si alin.4) lit.d, art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba solutia I data de proiectantul Like Project SRL pentru obiectivul „Refacere 3 puncti pietonale in satul Bughea de Jos, punct „Manu”, punct „Buzatu” si punct „Manole”.

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Refacere 3 puncti pietonale in satul Bughea de Jos, punct „Manu”, punct „Buzatu” si punct „Manole” – conform anexei la prezenta hotarare. Valoarea proiectului, conform solutiei aprobata , este de 718.430,85 lei, fara tva, la care se adauga tva in suma de 135.225,81 lei, rezultand valoarea totala de 853.656,66 lei.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Viceprimarul cu atributii de primar.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege: Viceprimarului cu atributii de primar al comunei Gura Viteoarei, Instituției Prefectului Județului Prahova, Biroului contabilitate, impozite si taxe și se publică pe site-ul institutiei sau prin orice alt mijloc de publicitate in vederea aducerii la cunostinta locuitorilor comunei Gura Viteoarei.

Gura Viteoarei

NR. 30/28.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

lordan Vasile



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL COMUNEI GURA VITIOAREI

Hotărârea s-a adoptat cu 9 voturi „pentru”,
0 voturi „împotrivă”.

9 consilieri prezenți la ședință

Beneficiar:

COMUNA GURA VITIOAREI, JUDETUL PRAHOVA

Elaborat:

S.C. LIKE PROJECT S.R.L.

Balustrada este realizata din montanți din profil de țevă pătrată TCAR40x40x3, mana curenta din profil de țevă pătrată TCAR50x50x4.

Pe scara, rampe si pe pasarela se asigura o lățime de circulație de 1.50m.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI;

6.3.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Cheltuieli cu investiția (Valoarea investiției) conform Devizului General este de:

In solutia I avem:

VALORI	exclusiv TVA	inclusiv TVA
Valoare totală	718,430.85	853,656.66
Valoare C+M	610,554.88	726,560.31

In solutia II avem:

VALORI	exclusiv TVA	inclusiv TVA
Valoare totală	799,383.57	949,868.26
Valoare C+M	668,986.89	796,094.40

Devizele generale in cele doua solutii sunt prezentat in ANEXA 1 iar Devizele pe obiect in ANEXA 2.

6.3.2 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Pasarela pietonala punct Manu cu deschiderea de 12.60m si cale pietonala 1.50m.

Pasarela pietonala punct Buzatu cu deschiderea de 19.80m si cale pietonala 1.50m.

Pasarela pietonala punct Manole cu deschiderea de 12.60m si cale pietonala 1.50m.

Aparare de mal punct Manole, in lungime totala de cca. 62m si inaltime medie de cca. 3.5m.

Infrastructura si apararea de mal este realizata din coloane de elemente de tip caseta prefabricata din beton armat umpluta cu balast si anrocamente, așezate pe o fundație directa din beton iar casetele de la partea superioara se vor umple cu beton. Accesele la pasarela se vor realiza din beton, vor fi de tip rampa cu panta maxima de 10% si scara, prevăzute cu balustrada.

Suprastructura este realizata in soluție integral metalica, formata din grinzi principale așezate la 1440mm inter-ax, antretoaze din profil laminat IPE100 si contravântuiri orizontale formate din tiranți realizați din profil laminat ROND8 tensionat cu șuruburi la capete. Calea de rulare este realizata din grătar metalic. Balustrada este realizata din montanți din profil de țevă pătrată TCAR40x40x3 iar mana curenta din profil de țevă pătrată TCAR50x50x4.

6.3.3 Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Costurile realizării lucrărilor, conform Devizului general, comparativ cu valorile de inventar, este redusă comparativ cu valoarea lucrărilor de intervenție întrucât pentru aceasta lucrare nu s-au făcut intervenții periodice.

Valoarea de inventar redusă cât și nivelul scăzut de viabilitate impun cu necesitate și justificat ca sunt necesare lucrări de intervenții.

6.3.4 Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni, atat in solutia I cat si in solutia II.

JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA COMUNEI GURA VITIOAREI

Tel: 0244 / 285.067; Fax: 0244 / 285.300

Adresa: str. Principala nr. 214

E_mail: guravitioarei@prefecturaprahova.ro

Nr. 3031/22.04.2020



REFERAT DE APROBARE LA

Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Refacere 3 puncti pietonale in satul Bughea de Jos, punct „Manu ”, punct „ Buzatu ” si punct „ Manole ” si alegerea solutiei dintre cele 2 prezentate de proiectantul Like Project SRL”

Pentru inițierea Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Refacere 3 puncti pietonale in satul Bughea de Jos, punct „Manu ”, punct „ Buzatu ” si punct „ Manole ” si alegerea solutiei dintre cele 2 prezentate de proiectantul Like Project SRL” am avut în vedere următoarele considerente:

- prin Hotararea guvernului României nr.698/17.09.2019 ,privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitatile naturale ne-a fost alocată pentru obiectivul sus-amintit suma de 856 mii lei;
- proiectantul Like Project SRL ne-a prezentat două soluții, cu documentația și devizele generale și pe obiect aferente;
- se impune aprobarea soluției I sau II prin hotărâre de Consiliu Local și actualizarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului.

Viceprimar cu atribuții de primar,

Stănescu Gheorghe



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
VICEPRIMARUL
COMUNEI
GURA VITIOAREI



Nr. 3032/22.04.2020

PROIECT DE HOTARARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Refacere 3 punți pietonale în satul Bughea de Jos, punct „Manu”, punct „Buzatu” și punct „Manole” și alegerea soluției dintre cele 2 prezentate de proiectantul Like Project SRL”

Consiliul Local al comunei Gura Viteoarei întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2020 luând în dezbateri proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Refacere 3 punți pietonale în satul Bughea de Jos, punct „Manu”, punct „Buzatu” și punct „Manole” și alegerea soluției dintre cele 2 prezentate de proiectant” elaborat din inițiativa dl-ului Viceprimar cu atribuții de primar Stănescu Gheorghe;

Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. _____ întocmit de insp. Diana Raluca Coserea din cadrul Biroului contabilitate, impozite și taxe și anexa la acesta;
- Hotărârea guvernului României nr. 698/17.09.2019 „privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale;
- Hotărârea nr. 7/17.01.2020, privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 2) lit. b și alin. 4) lit. d, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba soluția ____ (I sau II) data de proiectantul Like Project SRL pentru obiectivul „Refacere 3 punți pietonale în satul Bughea de Jos, punct „Manu”, punct „Buzatu” și punct „Manole”.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Refacere 3 punți pietonale în satul Bughea de Jos, punct „Manu”, punct „Buzatu” și punct „Manole” – conform anexei la prezenta hotărâre. Valoarea proiectului, conform soluției aprobate, este de _____ lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în suma de _____ lei, rezultând valoarea totală de _____ lei.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul cu atribuții de primar.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege: Viceprimarului cu atribuții de primar al comunei Gura Viteoarei, Instituției Prefectului Județului Prahova, Biroului contabilitate, impozite și taxe și se publică pe site-ul instituției sau prin orice alt mijloc de publicitate în vederea aducerii la cunoștința locuitorilor comunei Gura Viteoarei.

Viceprimar cu atribuții de primar,
Stănescu Gheorghe

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI GURA VITIOAREI

JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA COMUNEI GURA VITIOAREI

Tel: 0244 / 285.067; Fax: 0244 / 285.300

Adresa: str. Principala nr. 214

E_mail: guravitioarei@prefecturaprahova.ro

Nr. 3033/22.04.2020



RAPORT DE SPECIALITATE

1. Obiectul proiectului de hotarare:

Aprobarea solutiei si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu proiectul tehnic predat de catre Like Project SRL pentru obiectivul : „Refacere 3 puncti pietonale in satul Bughea de Jos, punct „ Manu ”, punct „ Buzatu ” si punct „ Manole ”, finantat din fondul de interventie la dispozitia guvernului prin Hotararea Guvernului României nr.698/17.09.2019 - privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitatile naturale.

In urma executarii si predarii catre institutia noastra a documentatiei tehnice si devizului general intocmite de proiectantul LIKE PROJECT SRL, **se impune aprobarea solutiei 1 sau 2 si a devizului general al lucrarii si implicit, a indicatorilor tehnico-economici** in conformitate cu documentatia primita de la proiectant.

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Solutia I:

VALORI	exclusiv TVA	inclusiv TVA
Valoare totala	718.430,85	853.656,66
Valoare C+M	610.554,88	726.560,31

Solutia II:

VALORI	exclusiv TVA	inclusiv TVA
Valoare totala	799.383,57	949.868,26
Valoare C+M	668.986,89	796.094,40

2. Incadrarea in prevederile legale

- Prevederile HGR 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
- Prevederile Legii 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Precizam ca suma alocata prin HGR nr.698/2019 este de 856.000 lei, astfel incat autoritatea publica locala are obligatia de a se incadra in aceasta suma, completarea ei putandu-se face din veniturile bugetutului local .

Avand in vedere cele de mai sus, propun si sustin initierea unui proiect de hotarare a Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei privind aprobarea solutiei si a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, conform anexei atasate. (extras din documentatia tehnica).

Intocmit,

Ec. Liliana Narcisa Jordache



ANEXA

CONFORM
CU ORIGINALUL

Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI, JUDETUL PRAHOVA

Elaborat: S.C. LIKE PROJECT S.R.L.

Balustrada este realizata din montanți din profil de țevă pătrată TCAR40x40x3, mana curenta din profil de țevă pătrată TCAR50x50x4.

Pe scara, rampe si pe pasarela se asigura o lățime de circulație de 1.50m.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI;

6.3.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Cheltuieli cu investiția (Valoarea investiției) conform Devizului General este de:

In solutia I avem:

VALORI	exclusiv TVA	inclusiv TVA
Valoare totală	718,430.85	853,656.66
Valoare C+M	610,554.88	726,560.31

In solutia II avem:

VALORI	exclusiv TVA	inclusiv TVA
Valoare totală	799,383.57	949,868.26
Valoare C+M	668,986.89	796,094.40

Devizele generale in cele doua solutii sunt prezentat in ANEXA 1 iar Devizele pe obiect in ANEXA 2.

6.3.2 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Pasarela pietonala punct Manu cu deschiderea de 12.60m si cale pietonala 1.50m.

Pasarela pietonala punct Buzatu cu deschiderea de 19.80m si cale pietonala 1.50m.

Pasarela pietonala punct Manole cu deschiderea de 12.60m si cale pietonala 1.50m.

Aparare de mal punct Manole, in lungime totala de cca. 62m si inaltime medie de cca. 3.5m.

Infrastructura si apararea de mal este realizata din coloane de elemente de tip caseta prefabricata din beton armat umpluta cu balast si anrocamente, așezate pe o fundație directa din beton iar casetele de la partea superioara se vor umple cu beton. Accesele la pasarela se vor realiza din beton, vor fi de tip rampa cu panta maxima de 10% si scara, prevăzute cu balustrada.

Suprastructura este realizata in soluție integral metalica, formata din grinzi principale așezate la 1440mm inter-ax, antretoaze din profil laminat IPE100 si contravântuiri orizontale formate din tiranți realizați din profil laminat ROND8 tensionat cu șuruburi la capete. Calea de rulare este realizata din grătar metalic. Balustrada este realizata din montanți din profil de țevă pătrată TCAR40x40x3 iar mana curenta din profil de țevă pătrată TCAR50x50x4.

6.3.3 Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Costurile realizării lucrărilor, conform Devizului general, comparativ cu valorile de inventar, este redusă comparativ cu valoarea lucrărilor de intervenție întrucât pentru aceasta lucrare nu s-au făcut intervenții periodice.

Valoarea de inventar redusă cât și nivelul scăzut de viabilitate impun cu necesitate și justificat ca sunt necesare lucrări de intervenții.

6.3.4 Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni, atat in solutia I cat si in solutia II.